

[6] PYTANIA z 06.03.2009 r.
I ODPOWIEDZI

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.
Przebudowa ulicy 11 Listopada w Szklarskiej Porębie

Pytanie 1.

*W dokumentacji brakuje informacji dotyczącej okresu pielęgnacji trawników.
Prosimy o uzupełnienie.*

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem SST D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA pkt. 1.3 i 9.2 wykonawcę obowiązuje jednoroczny okres pielęgnacyjny trawników.

Pytanie 2.

Dot. przedmiaru robót drogowych poz.33- Odbudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych i Specyfikacji Technicznej D- 03.01.01 punkt 5.4, która brzmi „Ze względów wytrzymałościowych wlot i wylot przepustu nie wymaga specjalnych umocnień. Projekt przewiduje zastosowanie murków czołowych. Wlot i wylot przepustu będzie zabezpieczony narzutem kamiennym i płytami ażurowymi”. W związku z tym prosimy o ujednoczenie zapisu i podanie rodzaju materiału z jakiego należy wykonać odbudowę wlotu (wylotu) przepustu.

Odpowiedź:

Poz.33 przedmiaru robót drogowych dotyczy murków czołowych z betonu zbrojonego klasy co najmniej B30.

Pytanie 3.

Dot. przedmiaru robót drogowych poz.43 Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szer. do 5 cm. Prosimy o podanie ilości stopni i rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane.

Odpowiedź:

Poz.43 przedmiaru robót drogowych dotyczy robót związanych z poszerzeniem istniejącego nasypu korpusu drogowego. Stopnie w gruncie rodzimym należy wykonać zgodnie z pkt. 5.3.1.1. SST D- 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

Pytanie 4.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie stwierdzono, że występują rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a opracowaną dokumentacją. Na projektowanym odcinku wykonano przekopy i studnie kanalizacyjne. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją odbiorową tych robót (Np. badaniami zagęszczenia gruntu)?

Odpowiedź:

Zgłoszone rozbieżności dotyczące przekopów i studni są wynikiem prowadzonej inwestycji przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. , związanej z budową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Dokumentacja odbiorcza z prac wykonanych na projektowanym odcinku przebudowy ulicy 11.Listopada zostanie udostępniona wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Burmistrz
/-/ Arkadiusz Wichniak